



+7 (906) 739-15-76
+7 (915) 340-00-01
<http://www.gardenservice.ru/>
info@gardenservice.ru

Прайс-лист на выполняемые работы по устройству газона

Подготовительные работы					
№	Вид работ	Ед. изм.	Кол-во	Цена, руб.	Сумма, руб.
1	Погрузка строительного мусора в тачки и перевозка в тачках на расстояние до 50 м с выгрузкой	м.куб.	0	625,00р.	- р.
2	Внесение гербицидов	м.кв.	0	11,00р.	- р.
3	Удаление травостоя триммером	м.кв.	0	15,00р.	- р.
4	Сбор скошенной травы	м.кв.	0	14,00р.	- р.
5	Культивация дернового слоя	м.кв.	0	50,00р.	- р.
6	Срез дернового слоя толщиной 4 см	м.кв.	0	65,00р.	- р.
7	Погрузка срезанного дернового слоя в тачки и перевозка в тачках на расстояние до 50 м с выгрузкой	м.куб.	0	625,00р.	- р.
8	Дополнительная подсыпка планировочного грунта:				
	Погрузка привозного грунта в тачки и перевозка в тачках на расстояние до 50 м с выгрузкой	м.куб.	0	625,00р.	- р.
	Планировка поверхности вручную	м.кв.	0	12,00р.	- р.
	Уплотнение поверхности катком вручную	м.кв.	0	15,00р.	- р.
	Итого подготовительные работы:				- р.

Устройство посевного газона:					
№	Вид работ	Ед. изм.	Кол-во	Цена, руб.	Сумма, руб.
1	Устройство дренажного песчаного слоя 5 см:				
	Погрузка песка в тачки и перевозка в тачках на расстояние до 50 м с выгрузкой	м.куб.	0	625,00р.	- р.
	Планировка поверхности вручную	м.кв.	0	12,00р.	- р.
	Уплотнение поверхности катком вручную	м.кв.	0	15,00р.	- р.
2	Устройство плодородного слоя 7,5см:				
	Погрузка грунта в тачки и перевозка в тачках на расстояние до 50 м с выгрузкой	м.куб.	0	625,00р.	- р.
	Планировка поверхности вручную	м.кв.	0	12,00р.	- р.
	Уплотнение поверхности катком вручную	м.кв.	0	15,00р.	- р.
	Планировка с устранением неровностей в два прохода вручную	м.кв.	0	15,00р.	- р.
	Повторное уплотнение поверхности катком	м.кв.	0	8,00р.	- р.
3	Внесение удобрений	м.кв.	0	5,00р.	- р.
4	Посев семян	м.кв.	0	5,00р.	- р.
5	Рыхление легкими граблями	м.кв.	0	5,00р.	- р.
6	Мульчирование:				
	Погрузка грунта в тачки и перевозка в тачках на расстояние до 50 м с выгрузкой	м.куб.	0	625,00р.	- р.
	Внесение мульчирующего слоя 1 см вручную	м.кв.	0	22,00р.	- р.
7	Полив	м.кв.	0	6,00р.	- р.
	Итого подготовительные работы:				- р.

Устройство рулонного газона:					
№	Вид работ	Ед. изм.	Кол-во	Цена, руб.	Сумма, руб.
1	Устройство дренажного песчаного слоя 5 см:				
	Погрузка песка в тачки и перевозка в тачках на расстояние до 50 м с выгрузкой	м.куб.	0	625,00р.	- р.
	Планировка поверхности вручную	м.кв.	0	12,00р.	- р.
	Уплотнение поверхности катком вручную	м.кв.	0	15,00р.	- р.
2	Устройство плодородного слоя 5 см:				
	Погрузка грунта в тачки и перевозка в тачках на расстояние до 50 м с выгрузкой	м.куб.	0	625,00р.	- р.
	Планировка поверхности вручную	м.кв.	0	12,00р.	- р.
	Уплотнение поверхности катком вручную	м.кв.	0	15,00р.	- р.

	Планировка с устранением неровностей в два прохода вручную	м.кв.	0	15,00р.	- р.
	Повторное уплотнение поверхности катком	м.кв.	0	8,00р.	- р.
3	Рыхление легкими граблями	м.кв.	0	5,00р.	- р.
4	Укладка рулонов:				
	Погрузка рулонов в тачки и перевозка в тачках на расстояние до 50 м с выгрузкой	м.кв.	0	12,00р.	- р.
	Укладка рулонов	м.кв.	0	32,00р.	- р.
	Уплотнение поверхности катком вручную	м.кв.	0	8,00р.	- р.
5	Внесение удобрений	м.кв.	0	5,00р.	- р.
6	Полив	м.кв.	0	6,00р.	- р.
	Итого устройство рулонного газона:				- р.

Уходные работы

№	Вид работ	Ед. изм.	Кол-во	Цена, руб.	Сумма, руб.
1	Полив	м.кв.	0	6,00р.	- р.
2	Кошение	м.кв.	0	4,00р.	- р.
	Итого уходные работы:				- р.
	ИТОГО ЗА РАБОТЫ:				- р.

№	Материалы, грузоперевозки	Ед.изм.	Кол-во ед.	Цена, руб.	Сумма, руб.
1	Вывоз строительного мусора и грунта	м.куб.	0	1 200,00р.	- р.
2	Песок	м.куб.	0	550,00р.	- р.
3	Планировочный грунт	м.куб.	0	600,00р.	- р.
4	Плодородный грунт	м.куб.	0	1 100,00р.	- р.
5	Укрывной материал	м.кв.	0	20,00р.	- р.
6	Гербицид	мл.	0	4,00р.	- р.
7	Удобрение	кг.	0	70,00р.	- р.
8	Травосмесь (тип _____)	кг.	0		- р.
9	Рулонный газон (тип _____)	шт.	0		- р.
10	Рулонный газон добор на геометрию участка	шт.	0	- р.	- р.
11	Доставка газона	рейс	0		- р.
12	Разгрузка рулонов	шт.	0	2,60р.	- р.
	ИТОГО ЗА МАТЕРИАЛЫ И ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ:				- р.

	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ УСТРОЙСТВА ГАЗОНА:				- р.
--	---	--	--	--	-------------